

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abkürzungen	6
Verzeichnis der Links.....	8
Einleitung	9
Teil 1 - Vademecum der Bewirtschaftung von Aushuberde.....	10
1.1 Kontext	10
1.2. Allgemeine Funktionsweise	10
1.3. Gesetzlicher Rahmen.....	12
1.4. Abfallarten, auf die sich der EWR Erde bezieht.....	15
1.5. Die verdächtigen Standorte	17
1.6. Die Qualitätskontrolle der Aushuberde	18
1.6.1. Das Prinzip.....	18
1.6.2. Die Ausnahmen.....	21
1.6.3. Die Infragestellung des EQKS	23
1.7. Verwendung der Aushuberde	24
1.7.1. Bedingungen für die Verwendung, wenn eine Qualitätskontrolle durchgeführt wurde.....	27
1.7.2. Bedingungen für die Verwendung, wenn keine Qualitätskontrolle durchgeführt wurde.....	29
1.8. Asbest und invasive Pflanzen.....	30
1.9. Die von Walterre verwendeten Codes.....	30
1.10. Die Rückverfolgbarkeit der Aushuberde	31
1.11. Die Zusammenstellung von Aushuberde	32
1.12. Aufträge, die die Bewirtschaftung von Aushuberde beinhalten.....	33
Teil 2 - Strategie zur Optimierung der Bewirtschaftung von Aushuberde bei Bauprojekten	34
2.1. Herausforderungen und Ziele	34
2.1.1. Herausforderungen.....	34
2.1.1.1. Die Arbeitsmethoden durch eine umfassende Analyse des Kontextes und des Projekts im Vorfeld des Projekts anpassen	34
2.1.1.2. Das Projekt anpassen, wenn die zu entsorgende Erde „teuer“ ist.....	35
2.1.2. Ziele	36
2.2. Strategien der Bewirtschaftung der Erde, die in den Bauauftrag eingefügt werden.....	36
2.2.1. Gute Praxis, wenn ein EQKS vor der Erstellung des Lastenheftes erlangt wird - Anxmior	37

2.2.1.1. Antizipieren	37
2.2.1.2. Expertise	38
2.2.1.3. Minimieren	39
2.2.1.4. Organisieren	41
2.2.2. Gute Praxis, wenn kein EQKS vor der Erstellung des Lastenheftes erlangt wird	42
2.3. Strategien der Bewirtschaftung der Erde, die nicht Gegenstand des Bauauftrags ist	44
2.3.1. Zugelassene Anlagen und Empfängerstandorte lokalisieren und identifizieren	44
2.3.2. Einen vom Bauauftrag getrennten Auftrag für die Bewirtschaftung der Aushuberde abschließen	44
2.3.3. Über Infrastrukturen für die Bewirtschaftung von Aushuberde verfügen	44
2.3.3.1. Schritte zur Einrichtung einer zugelassenen Anlage zur Zusammenstellung	45
2.3.3.2. Schritte zur Einrichtung eines Empfängerstandortes	45
Teil 3 Integration der Bewirtschaftung von Aushuberde in den Lastenheften	48
3.1. Anpassung des Lastenheftes und des Aufmaßes	48
3.2. Spezifische Beschreibung der Erde im Lastenheft	49
3.2.1. EQKS vor dem Lastenheft durchgeführt	49
3.2.2. Kein EQKS vor dem Lastenheft durchgeführt	51
3.2.2.1. EQKS verpflichtend oder erwünscht	51
3.2.2.2. EQKS weder verpflichtend noch erwünscht	53
3.3. Wegebauarbeiten gemäß QUALIROUTES	54
3.3.1. Allgemeines	54
3.3.2. Administrative Klauseln und Angebotsmuster	56
3.3.3. Die Posten des QUALIROUTES	56
3.3.3.1. Beschreibung der Posten, Präzisierungen und Kommentare	56
3.3.3.2. Selektiver Abriss	57
3.3.3.3. Erdarbeiten (Aushub/Aufschüttungen)	58
3.3.3.4. Verbesserung der Koffersohle	59
3.3.3.5. Herstellung eines Unterbaus durch die Behandlung des vorhandenen Bodens	59
3.3.3.6. Entsorgung von Abfällen einschließlich Erde	59
3.3.3.7. Behandlung der Koffersohle	63
3.4. Arbeiten nach dem CCTB	63
3.4.1. Allgemeines	63

3.4.2. Die Posten des CCTB.....	64
3.4.3. Die Bewirtschaftung von Aushuberde im CCTB.....	64
3.4.4. Die Analyse der Aushuberde	67
3.4.5. Abtransport von Erde mit EQKS (Erdequalitätskontrollschein).....	67
3.4.6. Abtransport von Erde ohne EQKS (Erdequalitätskontrollschein).....	67
Anhang 1 – Normpositionen-Katalog des Qualiroutes (XLS-Version)	68